BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE
woj. dolnośląskie (1)

Polkowice, 6 listopada 2009

SW.7624-27/09

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, zm.: Dz..U. z 2008 nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. nr 42, poz. 340, nr 84, poz. 700), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz.1071; Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; Dz.U. z 2008 r. nr 229, poz. 1539), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2009 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebczu" na terenie działek o numerze geodezyjnym: 180/9, 183/22, 183/23, 183/24, 183/37, 183/38, 183/39, 183/40, 183/32, 183/41, obręb Polkowice 3

ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebczu" realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice na terenie działek o numerze geodezyjnym: 180/9, 183/22, 183/23, 183/24, 183/37, 183/38, 183/39, 183/40, 183/32, 183/41, obręb Polkowice 3

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie obejmie budowę placu kompostowni o wielkości 4600 m^2. Na placu kompostowane będą odpady biodegradowalne pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady z porządkowania terenów zielonych oraz frakcja organiczna z odpadów komunalnych. Inwestycja obejmie również budowę zbiornika na odcieki, sieci sanitarnych, dróg dojazdowych oraz budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi. Planowane jest również przeniesienie kontenera socjalno – biurowego z terenu składowiska.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o numerze geodezyjnym: 180/9, 183/22, 183/23, 183/24, 183/37, 183/38, 183/39, 183/40, 183/32, 183/41, obręb Polkowice 3

Z oceny przedłożonych przez wnioskodawcę informacji wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę.

2) Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych

wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

a) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić w okresie jesienno-zimowym, tj.: z wyłączeniem okresu od 1 kwietnia do 30 września. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia wycinki poza tym terminem, prace prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa i w terminie 30 dni od dnia zakończenia wycinki przekazać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu dokumenty potwierdzające udział ornitologa;
b) Drzewa znajdujące w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami poprzez odeskowanie do wysokości nie mniejszej niż 1,5 m (dolna część desek powinna opierać się na podłożu). Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa należy umieścić elastyczny materiał (np. słomę, torf włóknisty);
c) Należy uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu na usunięcie drzew;
d) Wszelkie prace ziemne oraz prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Odsłonięte korzenie należy zabezpieczyć matami słomianymi lub jutowymi - przy temperaturach dodatnich zwilżonymi wodą;
e) Nie należy składować pod drzewami materiałów budowlanych ani odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby, a ziemię z wykopów można składować nie dłużej niż 30 dni;
f) W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy wyznaczyć plac postojowy dla sprzętu budowlanego. Stanowiska postojowe powinny być zadaszone a podłoże zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Naprawy i konserwacje sprzętu należy prowadzić poza terenem budowy. Na terenie budowy nie powinny być gromadzone paliwa, smary i oleje;
g) Kruszywo w trakcie transportu i składowania powinno być zabezpieczone przed pyleniem.
h) Urobek z przygotowania działki pod budowę, należy wykorzystać w miejscu wytwarzania np. do wykonania warstwy izolacyjnej w procesie eksploatacji składowiska lub do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów;
i) W trakcie eksploatacji ZGO wraz ze składowiskiem odpadów, miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w specjalnych kontenerach, wyposażonych w regały do selektywnego zbierania odpadów;
j) Urządzenia służące do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych należy poddawać systematycznej konserwacji. Czyszczenie urządzeń powinny wykonywać firma posiadająca stosowne zezwolenie;
k) Ścieki zbierane w podczyszczalni na terenie składowiska odpadów należy oczyszczać w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków w Komornikach;
l) Urządzenia pracujące na terenie ZGO, będące źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym;
m) Ponadnormatywne oddziaływanie Zakładu Gospodarki Odpadami wraz ze składowiskiem odpadów w Trzebczu na środowisko nie może przekraczać granicy działek, do których PGM Sp. z o.o. w Polkowicach posiada tytuł prawny;
n) Gospodarka odpadami powstającymi na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia musi być uregulowana w myśl obowiązujących przepisów, w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz odpowiednimi planami gospodarki odpadami;

o) W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac na obiekt archeologiczny, należy o zaistniałym fakcie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu;
p) Na etapie budowy i eksploatacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych z zakresu ochrony środowiska, budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, BHP w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych;
q) Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu należy uregulować stan prawny ZGO w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
r) Kompostowanie odpadów przeprowadzać w sposób odpowiedni dla tego procesu;
s) Sprzęt i urządzenia emitujące hałas o wysokim poziomie należy używać w osłonach dźwiękoszczelnych;
t) Wykonać pomiary natężenia czynników szkodliwych po uruchomieniu obiektu z uwzględnieniem różnych rodzajów odpadów. W zależności od otrzymanych wyników należy opracować instrukcję eksploatacji obiektu
u) Należy prowadzić ewidencję emisji (w szczególności ze spalania paliwa w pojazdach i maszynach) i zgodnie z obowiązującymi przepisami regularnie przekazywać sprawozdania i opłaty;

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Zgodnie z art. 72 ust.1 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

a) Rozwiązania konstrukcyjne projektowanego Zakładu Gospodarki Odpadami należy dostosować do określonych wpływów eksploatacji górniczej;
b) System drenażu wód odciekowych z placu kompostowego należy wykonać powyżej izolacji syntetycznej z materiału żwirowo-piaszczystego. W warstwie drenażowej umieszcza się system drenażu zbierającego odcieki, które kierowane są następnie do zbiornika wód odciekowych;
c) Wody odciekowe z placu kompostowego zbierane w zbiorniku należy poddać oczyszczeniu w podczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy składowisku odpadów razem ze ściekami socjalno-bytowymi i ściekami z punktu mycia pojazdów;
d) Dla ścieków deszczowych z placów i dróg wewnętrznych odprowadzanych za pomocą rurociągów do rowów otwartych, należy zaprojektować separatory substancji ropopochodnych;

4) Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę.

a) Zachować istniejącą zieleń ochronną oraz nasadzić nową zieleń w obrębie ZGO z uwagi na możliwość wystąpienia odorów. Istniejące zadrzewienie należy wkomponować w układ zieleni izolacyjnej.
b) W celu monitorowania wód podziemnych zaleca się wykonanie dwóch otworów obserwacyjnych: nr 1 – od strony południowej na dopływie wód, nr 2 – po stronie północnej na odpływie wód z terenu ZGO. Nowe piezometry należy włączyć do istniejącej sieci monitoringu składowiska odpadów w Trzebczu.

5) **Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 21.08.2009 r. (data wpływu: 21.08.2009 r.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2 zwróciło się do Burmistrza Polkowic o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebczu, realizowanego przez na terenie działek o numerze geodezyjnym: 180/9, 183/22, 183/23, 183/24, 183/37, 183/38, 183/39, 183/40, 183/32, 183/41, obręb Polkowice 3, dołączając do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w § 2 ust.1 pkt 41, oraz § 2 ust. 2 pkt 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z tym, do wniosku załączony był raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany w maju br. przez firmę proGEO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Raport w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających, spełniał wymagania ustawowe.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń w miejscowości Trzebcz oraz w BIP na stronie internetowej www.polkowice.pl. Termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni, tj.: od dnia 17 września 2009 roku do 7 października 2009 roku. W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Trzebcz, zatwierdzonego uchwałą XI/95/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego nr 30 z dnia 3 listopada 1999 roku, poz. 1296). Zgodnie z nim działki, na których ma być zlokalizowane przedsięwzięcie oznaczone są jako istniejące i projektowane obiekty gospodarki komunalnej oraz tereny dopuszczalnych zalesień. Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z wyżej wymienionym planem.

Przed wydaniem decyzji uzyskano:

- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 15 października 2009 r., sygn.RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2/105/09/ks;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach - postanowienie nr 63/09 z dnia 16 października 2009 r., sygn. ZNS-7701-3/131/09.

Treść uzgodnienia i opinii została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty 2, 3, 4 i 5.

W oparciu o otrzymany raport, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono:

- Zasięg oddziaływania inwestycji nie będzie powodował przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny;
- Inwestor jest właścicielem obecnie funkcjonującego składowiska o powierzchni 7,97 ha zlokalizowanego w odległości 600 m od miejscowości Trzebcz, przy czym z treści przedłożonego raportu wynika, że oddziaływanie na okoliczną ludność może mieć miejsce tylko w związku z natężeniem ruchu pojazdów dowożących odpady na teren wysypiska;
- Skala, lokalizacja oraz charakter oddziaływań na etapie realizacji jak i funkcjonowania przedsięwzięcia wskazuje na brak wpływu na integralność obszarów Natura 2000 (wyznaczonych oraz potencjalnych) w szczególności gatunki i siedliska chronione w jej ramach, jak również brak wpływu na ogólną spójność sieci Natura 2000, w tym zachowanie ciągłości między obszarami wchodzącymi w jej skład. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie koliduje z formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- W miejscu planowanej inwestycji rosną licznie samosiewy. Inwestor będzie musiał zinwentaryzować drzewa i wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego organu o zezwolenie na ich usunięcie.
- Głównym źródłem zanieczyszczenia wód z terenu ZGO podczas jego eksploatacji mogą być ścieki z wybudowanych obiektów: z terenu kompostowni, placów manewrowych i dróg. Ścieki socjalno-bytowe, ścieki z punktu mycia pojazdów, ścieki kompostowni oraz ścieki deszczowe z placów i dróg wewnętrznych mogą zawierać substancje ropopochodne, mogą być obciążone ciężkimi metalami, mikroorganizmami oraz innymi substancjami występującymi w odpadach. Urządzenia służące do odprowadzania i podczyszczania wody opadowej będą systematycznie poddawane konserwacji. Na etapie budowy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia może również dojść w wyniku niewłaściwego magazynowania substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzętu. W przypadku prawidłowej gospodarki ściekami, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinno dojść do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
- Planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla znajdującego się w odległości 1,5 km ujęcia „Moskorzanka".
- Na etapie budowy może dojść do emisji zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji mogą być: pyły mineralne z kruszyw, spoiw i wypełniaczy, produkty spalania paliw, gazy i pary wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z podgrzewanych smół, opary farb i lakierów i innych substancji chemicznych. Stopień zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji urządzeń Zakładu będzie zależny od rodzaju ilości i jakości odpadów tam dowożonych. Oprócz emisji gazu wysypiskowego ze studzienki oddechowej istniejącego, eksploatowanego złoża odpadów źródłem emisji niezorganizowanej na terenie projektowanego ZGO może być spalanie oleju napędowego przez silniki maszyn roboczych - przerzucarka pracująca na placu kompostowym. Obiekty ZGO zostaną wkomponowane w system już istniejącej zieleni pełniącej również funkcję izolacyjną, co znacznie zmniejszy uciążliwość pylenia na obszarach przyległych.
- Dużą uciążliwością na tego typu obiekcie są odory, których źródłem są dowożone odpady. Nieprzyjemne wyziewy powstają również w przypadku źle prowadzonego procesu kompostowania Zobowiązano inwestora do właściwego przeprowadzania procesu kompostowania odpadów. Wprowadzono również obowiązek nasadzenia zieleni izolacyjnej.

- Inwestycja na etapie jej budowy związana będzie z emisją hałasu, której źródłem będzie praca sprzętu budowlanego. Hałas tłumiony będzie przez występującą roślinność. W przypadku użycia przez inwestora urządzeń emitujących hałas o wysokim poziomie, zobowiązany on będzie do użycia osłon dźwiękoszczelnych. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu o poziomie 55 dB dla tego typu obiektu nie powinien przekraczać granic działek inwestora.
- W sąsiedztwie projektowanego ZGO brak jest pól uprawnych. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne gleb nie wykroczą poza granice obiektu. Inwestycja będzie realizowana poza obszarami stref ochrony ujęć wód, zbiorników GZWP.
- Budowa ZGO w Trzebczu jest zgodna z Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami.
- Przyjęte w raporcie rozwiązania technologiczne spełniają wymagania dla nowych instalacji określone w art. 143 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Oddziaływanie ZGO zamknie się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, wobec powyższego nie wystąpi konieczność zgodnie z art. 135 ustawy – Prawo ochrony środowiska utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
- Obiekt zgodnie z art. 248 – Prawa ochrony środowiska nie jest zaliczany do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia sytuacji awaryjnych. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z niewłaściwą eksploatacją obiektu usunięcie zagrożenia nastąpi zgodnie z opracowaną „Instrukcją eksploatacji składowiska"

Wstępnie koncepcja ZGO zakłada budowę:

- węzła kompostowania odpadów,
- węzeł sortowania odpadów,
- węzła demontażu odpadów wielkogabarytowych,
- węzła przeróbki gruzu budowlanego,
- węzła tymczasowego deponowania odpadów niebezpiecznych.

Przedsięwzięcie podzielono na 2 etapy. Przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego jest etap 1 obejmujący budowę placu kompostowego wraz z drenażem odcieków oraz niezbędną infrastrukturą i zapleczem administracyjno-socjalnym.

Węzeł kompostowania odpadów rozpatrywany był w 3 wariantach. Jako najkorzystniejszy dla środowiska przyjęto tzw. Wariant I. Wariant ten przewiduje kompostowanie w pryzmach na otwartych placach kompostowych. W wariancie I proponuje się wykonanie uszczelnionego placu kompostowego wraz z drenażem odcieków. Dla polepszenia skuteczności procesu kompostowania proponuje się zastosowanie dodatkowych urządzeń wspomagających tj. rozdrabniarki i przerzucarki. Do procesu kompostowania przeznaczone będą odpady biodegradowalne pochodzące z selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niewielka ilość osadów ściekowych (max 25% wagi odpadów). Dodatkowo możliwe jest kompostowanie resztek roślinnych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych. Odpady przywiezione na plac kompostowni usypywane będą w pryzmy o wymiarach 2 x 4 m (wys., szer.) długość dostosowana do wielkości placu. Czas kompostowania wyniesie 12 tygodni przy jednokrotnym przerzucaniu pryzm w tygodniu. Gotowy kompost będzie zagospodarowywany lub sprzedawany, a w przypadku niewystarczającej jakości może on zostać użyty na warstwy rekultywacyjne na składowisku. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko i ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (biogaz i odcieki) poprzez składowanie odpadu nieaktywnego biochemicznie.

Pozostałe warianty różnią się od przyjętego: rodzajem odpadów poddanych procesowi (tzw.Wariant IIa) oraz zastosowaniem dwustopniowej metody kompostowania: 1 – kompostowanie w tunelach żelbetowych (3 tygodnie), 2 – dojrzewanie na placu kompostowym w postaci pryzm (6 – 10 tygodni) - tzw. Wariant IIb. Wadą wariantu IIa jest duże zapotrzebowanie terenu. W przypadku wariantu IIb uzyska się lepsze efekty

kompostowania oraz ograniczy zapotrzebowanie terenu. Dodatkowym atutem jest możliwość dołączenia do kompostowanej masy odpadowej osadów ściekowych, jednakże otrzymany stabilizat z odpadów zmieszanych nie spełni wymogów, jakie stawiane są dla nawozów organicznych i organiczno – mineralnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 236, poz. 2369). Inwestor będzie realizował przedsięwzięcie w Wariancie I.

Nie podjęcie inwestycji skróci czas funkcjonowania obecnie istniejącego składowiska. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia strumienia odpadów składowanych, zapewni osiągnięcie wymaganego przepisami prawa poziomu ich odzysku.

Wobec powyższego należało orzec, jak w sentencji.

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* informacja o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, w miejscowości Trzebcz i na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Polkowice www.polkowice.pl.

Od niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 PLN (słownie: dwieście pięć złotych); podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 3 i pkt. 45 I część załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z póź. zm.)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Polkowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

z up. BURMISTRZ
mgr inż. Małgorzata Kałus-C
Dyrektor Wydziału Ochrony Ś
i Obszarów Wiejsk

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
2. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, Wrocław 50-424,
3. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Mińska 60, Wrocław 54-610,
4. Energetyka Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin,
5. SW a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach
   Rynek 22, 59-100 Polkowice

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr SW.7624-27 /09 z dnia 6 listopada 2009 roku.

Planowana inwestycja obejmie wykonanie uszczelnionego placu kompostowego wraz z drenażem odcieków oraz niezbędną infrastrukturą i zapleczem administracyjno – socjalnym. Na drodze dojazdowej do składowiska i projektowanego ZGO planuje się zainstalowanie wagi elektronicznej przeniesionej z terenu składowiska. Zakłada się pozostawienie hali namiotowej z linią do podczyszczania surowców pochodzących z selektywnej zbiórki oraz baraku socjalno – biurowego na obecnym miejscu.
Zakłada się budowę placu docelowej wielkości, tj. 4600 m2, który w przyszłości będzie służył, jako drugi stopień kompostowania. Do czasu wybudowania tuneli kompostowych oraz hali sortowni z sitem, na placu będą kompostowane odpady biodegradowalne pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady z porządkowania terenów zielonych oraz frakcja organiczna z odpadów komunalnych. Plac zlokalizowany będzie w zachodniej części planowanego ZGO. Przy placu kompostowni planuje się postawienie wiaty garażowej dla urządzenia przerzucającego. Etap ten zakłada również budowę zbiornika na odcieki, sieci sanitarnych oraz budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi.
Elementy zagospodarowania terenu w ramach założeń technologicznych etapu 1:
Plac kompostowy
Betonowy plac do dojrzewania kompostu, o kształcie prostokąta, o spadku 3 – 5%, wysokości konstrukcyjnej 0,20 m i powierzchni 4 600 m2. Zaopatrzony w system zbierania odcieków odprowadzanych rurociągiem do zbiornika na odcieki.
Zbiornik na odcieki
Zbiornik o wymiarach 40 x 23 m. Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 1462 m3. Zbiornik ma za zadanie odbiór wód odciekowych powstałych na placu kompostowym. W przypadku osiągnięcia górnego dopuszczalnego poziomu, odcieki przelewem będą kierowane do kanalizacji sanitarnej i razem ze ściekami będą trafiały do podczyszczalni znajdującej się przy składowisku. Zaleca się wykonanie zbiornika na odcieki, jako obiekt o konstrukcji żelbetowej, zabezpieczony izolacją chemoodporną lub w postaci zbiornika ziemnego uszczelnionego PEHD i zabezpieczonego płytami typu JOMB.
Garaż przerzucarki
Wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach 5 x 15 m i wysokości 4 m. Budynek podzielony na 2 części: część garażową oraz zamkniętą narzędziownię.
Budynek administracyjno – socjalny
Planowane jest przeniesienie kontenera socjalno – biurowego z terenu składowiska. Budynek zlokalizowano w północno - wschodnim krańcu zakładu, przy parkingu.
Waga samochodowa
Waga samochodowa przeniesiona zostanie z terenu składowiska na drogę dojazdową do ZGO.
Infrastruktura

- Główny ciąg komunikacyjny zostanie dostosowany do istniejącego zagospodarowania terenu. Zostanie zmodernizowana droga dojazdowa na długości ok. 440 m. Docelowo droga będzie o szerokości 6 m i nawierzchni bitumicznej lub betonowej oraz konstrukcji dostosowanej do przejazdu samochodów ciężarowych i odpowiednia dla kategorii ruchu bardzo ciężkiego (KR3). Przy głównych obiektach technologicznych (sortowni i kompostowni) zostaną wykonane place manewrowe i drogi komunikacyjne o konstrukcji identycznej, jak droga dojazdowa.
- Ogrodzenie będzie wykonane z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 2,0 m. Proponuje się rozważenie montażu bramy wjazdowej automatycznej sterowanej z pomieszczenia wagowego.

- Zostaną wykonane przyłącza wodociągowe zapewniające dostawę wodę do celów bytowych, przeciwpożarowych oraz porządkowych do hali sortowni wraz z zapleczem sanitarnym oraz budynku socjalno – biurowego.
- Wykonana kanalizacja sanitarna posłuży do odprowadzenia ścieków powstałych przy myciu posadzek, ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków z placu kompostowni do przepompowni zlokalizowanej przy składowisku.
- Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała wody opadowe z projektowanych nawierzchni za pomocą wpustów deszczowych betonowych z osadnikami. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych przewodami poprzez rów przydrożny i studnie chłonne. Na wylocie do odbiornika należy zamontować odpowiednie urządzenie podczyszczające.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Małgorzata Kałus-Chiżyńska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Obszarów Wiejskich